

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ по замене светильников в арендуемых помещениях здания по адресу: Ленинский пр., д. 8 а

№ пп	Описание дефектов. Расчет объемов работ.	Ед. изм.	Кол-во
<b>Демонтаж</b>			
1	Демонтаж светильника с люминесцентными лампы, устанавливаемого в подвесном потолке Амстронг на подвесах, кол-во ламп до 4 , Н=3,2 м	шт	420
2	Демонтаж кабеля и проводов, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup> из проложенных труб (кабель в гофрированной трубе)	м	1550
3	Демонтаж коробок распаячных	шт	178
<b>Монтаж</b>			
8	Монтаж встроенного светодиодного светильника с рассеивателем, устанавливаемого в подвесном потолке , Н=3,2м	кмп	420
9	Монтаж кабеля ППГ нг(А)-HF5x2,5 по существующей перфополосе (с использованием скоб СО16 У2 на 1 м кабеля 2 шт)	м	350
10	Монтаж кабеля ППГ нг(А)-HF3x2,5 по существующей перфополосе (с использованием скоб СО16 У2 на 1 м кабеля 2 шт)	м	1200
14	Монтаж коробки распаячной серии Тусо арт. 67065	шт	50
15	Монтаж коробки распаячной серии Тусо арт. 67050	шт	128